

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

01 LV Rohbauarbeiten

26.03.2002

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

01	LV	Rohbauarbeiten	
01.00	Titel	Baustelleneinrichtung	2
01.02	Titel	Erdarbeiten	3
01.09	Titel	Entwässerungskanalarbeiten	5
01.10	Titel	Dränarbeiten	7
01.12	Titel	Mauerarbeiten	8
01.13	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten	14
01.18	Titel	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	18

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 00 Titel Baustelleneinrichtung

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	StLBNr. 05.81 013/005.01.01 Einrichten und Räumern der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung, fuer sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.			
	1,000 psch	
2	StLBNr. 07.77 000/100.41.00.20.01 Bauzaun, aufstellen, fuer die Dauer der vertraglichen Ausfuhrungsfrist vorhalten und beseitigen. Ausfuhrung als Absperrung nach Wahl des AN. Zaunoberkante ueber Boden 1,75 m.			
	100,000 m	
3	StLBNr. 07.77 000/202.41.00.27.01 Zulage fuer Tor im Bauzaun einbauen, fuer die Dauer der vertraglichen Ausfuhrungsfrist vorhalten und beseitigen. Ausfuhrung nach Wahl des AN. Tuer-, Toroberkante ueber Boden 1,75 m, lichte Breite der Oeffnung 3,00 m,			
	1,000 St	
Gesamtsumme		Titel 00 Baustelleneinrichtung	
		MWSt. 16,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Erdarbeiten

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	StLBNr. 03.81 002/075.31.00.99.01 Boden fuer Baugruben profilgerecht loesen, Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, (21)A 'Ausführung mit geböschten Wänden', Aushub ab Gelaendeoberflaeche, (41)A Aushubtiefe 'i. M. 3,00 m', (42)A Bodenklasse '3 - 5'.			
	790,000 m3	
2	StLBNr. 03.81 002/145.03.04.99.01 Boden fuer Streifenfundamente profilgerecht loesen, Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, Aushub ab Baugrubensohle, (32)A Breite der Fundamentsohle '0,75 m', (41)A Aushubtiefe '0,60 m', (42)A Bodenklasse '3 - 5'.			
	38,000 m3	
3	StLBNr. 03.81 002/744.01.02 (11)A Planum herstellen fuer 'Bodenplatte'. Zulaessige Abweichung von der Sollhoehe +- 2 cm. (31)A Ausfuehrung 'unmittelbar vor dem Einbringen der Filterschicht'.			
	200,000 m2	
4	StLBNr. 03.81 002/216.40.11.10.06 Verfuellen von Arbeitsraeumen, profilgerecht, mit seitlich gelagertem Boden, verdichten, Einbauhoehe bis 3,50 m.			
	300,000 m3	
5	StLBNr. 03.81 002/341.01.00.21.91 Boden der Graeben profilgerecht ausheben, verfuellen und verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Sohlenbreite der Graeben bis 0,50 m. (51)A Bodenklasse '3 -5 '.			
	15,000 m3	
6	StLBNr. 03.81 002/341.01.00.62.91 Boden der Graeben profilgerecht ausheben, verfuellen und verdichten,			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 02 Titel Erdarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
(51)A	Aushubtiefe bis 4,50 m, Sohlenbreite der Graeben ueber 0,50 bis 1,00 m. Bodenklasse '3 -5 '.			
	65,000 m3	
7	StLBNr. 03.81 002/738.08.06.60.01 Verfuellen von Graeben			
(32)A	mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material 'Lieferkies/Sand',			
(41)A	verdichten 'in Rohrgräben',			
	30,000 m3	
Gesamtsumme			Titel 02 Erdarbeiten
			MWSt. 16,0 %
			Gesamtsumme inkl. MWSt.

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
09 Titel Entwässerungskanalarbeiten

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	KG-Leitungen, NW 100mm KG-Leitungen, 1. Wahl, liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle einbauen, einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen. Größe: NW 100 mm			
	100,000 m	
2	KG-Leitungen, NW 150mm KG-Leitungen, 1. Wahl, liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle einbauen, einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen. Größe: NW 150 mm			
	20,000 m	
3	Putzstücke aus Guß, NW 150 mm Putzstücke aus Guß, DIN 1392, für Steinzeugleitungen in den Kontrollschächten, liefern, abladen, lagern, vertragen, verlegen und fachgerecht eindichten einschl. der erforderlichen Bettungen aus Beton B 10, mit Zementglattstrich. Größe: NW 150 mm			
	1,000 Stk	
4	Kellerablauf, 30 Grad Kellerablauf DIN 591, mit Reinigungsöffnung, Geruchs- und Rückstauverschluß, liefern und fachgerecht mit Anschluß an die Grundleitung einbauen. Ablauf NW 100, Neigung 30 Grad, Größe II, 205/290 mm.			
	Angeb. Fabrikat:.....			
	2,000 Stk	
5	Kellerablauf, 30 Grad Kellerablauf DIN 591, mit Reinigungsöffnung, Geruchs- und Rückstauverschluß, liefern und fachgerecht mit Anschluß an die Grundleitung einbauen. Ablauf NW 150, Neigung 30 Grad, Größe II, 205/290 mm.			
	Angeb. Fabrikat:.....			
	1,000 Stk	
6	Hofablauf aus Beton ohne Geruchsverschluß Hofablauf aus Beton, DIN 4052, niedrige Ausführung ohne Geruchsverschluß, Durchmesser 30 cm, bestehend aus Boden mit Ablauf NW 150 mm, Schaft mit Tragnocken, Auflagering, Aufsatz mit Rahmen und Rost mit Querstäben in Pultform, Prüflast 150 kN, mit verz. Schlammeimer, liefern und in Abstimmung mit der endgültigen Höhenlage der Außenanlagen einbauen.			
	2,000 Stk	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 09 Titel Entwässerungskanalarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
7	Kanalanschluß Abwasserkanalanschluß herstellen, unter Verwendung eines Anschlußformstückes, incl. Herstellen der Anschlusses an die Kanalleitung sowie aller Nebenarbeiten. Nennweite der einmündenden Abwasserleitung: 300 mm			
	1,000 Psch	
8	Kontrollschacht Liefen und Versetzen von runden Fertigteilen als Kontrollschacht. Inbegriffen sind alle Nebenleistungen, wie Herstellen der Rohranschlüsse und Einbau der erforderlichen Steigeisen. Durchmesser: 1,00 m			
	4,000 stgm	
9	Kontrollschacht Konus 1,00/0,60 m Liefen und Versetzen von konischen Schachthälsen, einschl. Goebel Schachtdeckel, Prüflast 5 kN.			
	1,000 Stk	
10	Kontrollschachtboden Herstellen des Kontrollschachtbodens samt Rinne und Glatstrich, sowie Fundament incl. Passavant Putzstück Nr. 5273.10, DN 150 mm			
	1,000 Stk	

Gesamtsumme	Titel 09 Entwässerungskanalarbeiten
	MWSt. 16,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
10 Titel Dränarbeiten

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	Dränleitungen aus PVC, NW 100 mm Dränleitungen aus PVC-hart, Kunststoff-Filterrohre DIN 1187, mit Öffnungen für Wassereintritt, einschl. Glasfaser-Vollfilter aus 30 mm Fliesummantelung und 30 cm Umhüllung aus Kiessand, Körnung 7-32 mm, liefern und fachgerecht verlegen, incl. aller Paß- und Formstücke für den Anschluß der Dränagen an öffentliche Entwässerungssysteme. Größe: NW 100 mm			
	75,000 m
2	Kontrollschacht mit Sandfang Kontrollschacht mit Sandfang und Schachtdeckel, Nutzhöhe 35 cm, am Tiefpunkt der Drän-Ringleitung setzen.			
	5,000 Stk
3	Profildichtung Profildichtung für wasser- und gasdichten Verschuß der Schachtdeckel.			
	5,000 Stk
4	Kontroll-Schachtaufsetzrohre Kontroll-Schachtaufsetzrohre, Nutzhöhe 110 cm, zur Verlängerung der Kontrollschächte ohne und mit Sandfang bis Geländeoberfläche.			
	15,000 Stk
5	Sickerpackung mit Sickersteinen, Liefen und Versetzen von Sickersteinen im Bereich der Untergeschoß-Außenwände als Grundmauerschutz. Materialstärke: 11,5 cm			
	160,000 m ²
6	Filterschicht Filterschicht unter Sauberkeitsschicht der Bodenplatte und Abdeckung mit Folie Dicke 15 cm.			
	115,000 m ²
Gesamtsumme				
		Titel 10 Dränarbeiten
		MWSt. 16,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
12 Titel Mauerarbeiten

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	StLBNr. 10.92 012/042.01.00.12.91 Mauerwerk			
(11)A	'Gasbeton-Blocksteine im EG', der Außenwand, Mauerwerksdicke 17,5 cm,			
(51)A	Höhe '2,60 m', bestehend aus:			
	100,000 m2	
2	StLBNr. 10.92 012/550.01.10.31.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Fensteröffnungen, lichte Breite über 1,51 bis 2,01 m, lichte Höhe bis 1,51 m,			
(51)A	Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St	
3	StLBNr. 10.92 012/550.01.10.54.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Fensteröffnungen, lichte Breite über 2,51 bis 3,01 m, lichte Höhe über 2,51 bis 3,01 m,			
(51)A	Wanddicke '17,5 cm'.			
	1,000 St	
4	StLBNr. 10.92 012/550.01.20.23.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Türöffnungen, lichte Breite über 1,01 bis 1,51 m, lichte Höhe über 2,135 bis 2,51 m,			
(51)A	Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St	
5	StLBNr. 10.92 012/550.01.20.43.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Türöffnungen, lichte Breite über 2,01 bis 2,51 m, lichte Höhe über 2,135 bis 2,51 m,			
(51)A	Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 12 Titel Mauerarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
6	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.17.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite bis 1,01 m, (42)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St	
7	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.27.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite über 1,01 bis 1,51 m, (42)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	5,000 St	
8	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.37.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite über 1,51 bis 2,01 m, (42)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	3,000 St	
9	StLBNr. 10.92 012/042.01.00.12.91 Mauerwerk (11)A 'Gasbeton-Blocksteine im OG für Kniestock', der Außenwand, Mauerwerksdicke 17,5 cm, (51)A Höhe '0,88 bis 2,50 m', bestehend aus:			
	40,000 m2	
10	StLBNr. 10.92 012/042.01.00.12.91 Mauerwerk (11)A 'Gasbeton-Blocksteine im OG für Giebel', der Außenwand, Mauerwerksdicke 17,5 cm, (51)A Höhe '2,80 m', bestehend aus:			
	70,000 m2	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 12 Titel Mauerarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
11	StLBNr. 10.92 012/550.01.10.24.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Fensteröffnungen, lichte Breite über 1,01 bis 1,51 m, lichte Höhe über 2,51 bis 3,01 m, (51)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	1,000 St
12	StLBNr. 10.92 012/550.01.10.54.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Fensteröffnungen, lichte Breite über 2,51 bis 3,01 m, lichte Höhe über 2,51 bis 3,01 m, (51)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	1,000 St
13	StLBNr. 10.92 012/550.01.20.13.07 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern in Mauerwerk, als Türöffnungen, lichte Breite bis 1,01 m, lichte Höhe über 2,135 bis 2,51 m, (51)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St
14	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.17.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite bis 1,01 m, (42)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	4,000 St
15	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.27.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite über 1,01 bis 1,51 m, (42)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 12 Titel Mauerarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
16	StLBNr. 10.92 012/042.01.00.12.91	Mauerwerk		
(11)A	'Gasbeton-Blocksteine im DG für Giebel',	der Außenwand,		
	Mauerwerksdicke 17,5 cm,			
(51)A	Höhe 'bis 3,66 und bis 4,49 m',	bestehend aus:		
	50,000 m2	
17	StLBNr. 10.92 012/550.01.10.42.07	Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern		
	in Mauerwerk,			
	als Fensteröffnungen,			
	lichte Breite über 2,01 bis 2,51 m,			
	lichte Höhe über 1,51 bis 2,135 m,			
(51)A	Wanddicke '17,5 cm'.			
	1,000 St	
18	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.27.01	Überdecken der Öffnungen		
	in Mauerwerk,			
	mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton			
	(Gasbeton),			
	lichte Breite über 1,01 bis 1,51 m,			
(42)A	Wanddicke '17,5 cm'.			
	2,000 St	
19	StLBNr. 10.92 012/042.02.00.14.92	Mauerwerk		
(11)A	'Gasbeton-Blocksteine',	der Innenwand,		
	Mauerwerksdicke 24 cm,			
(51)A	Höhe '2,60 m',	bestehend aus:		
	31,000 m3	
20	StLBNr. 10.92 012/550.01.20.12.07	Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern		
	in Mauerwerk,			
	als Türöffnungen,			
	lichte Breite bis 1,01 m,			
	lichte Höhe über 1,51 bis 2,135 m,			
(51)A	Wanddicke '24 cm'.			
	8,000 St	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 12 Titel Mauerarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
21	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.17.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite bis 1,01 m, (42)A Wanddicke '24 cm'.			
	8,000 St	
22	StLBNr. 10.92 012/042.02.00.12.91 Mauerwerk (11)A 'Gasbeton-Blocksteine', der Innenwand, Mauerwerksdicke 17,5 cm, (51)A Höhe '2,60 m', bestehend aus:			
	90,000 m2	
23	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.17.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite bis 1,01 m, (42)A Wanddicke '17,5 cm'.			
	4,000 St	
24	StLBNr. 10.92 012/042.02.00.08.91 Mauerwerk (11)A 'Gasbeton-Blocksteine', der Innenwand, Mauerwerksdicke 11,5 cm, (51)A Höhe '2,60 m', bestehend aus:			
	30,000 m2	
25	StLBNr. 10.92 012/560.01.40.17.01 Überdecken der Öffnungen in Mauerwerk, mit Fertigteilstürzen aus bewehrtem Porenbeton (Gasbeton), lichte Breite bis 1,01 m, (42)A Wanddicke '11,5 cm'.			
	3,000 St	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
13 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	StLBNr. 05.81 013/030.01.20.40.09 Ortbeton des Streifenfundamentes, obere Betonflaeche waagerecht, aus Stahlbeton B 25, (51)A Breite '75 cm'.			
	38,000 m3	
2	StLBNr. 05.81 013/013.11.11.10.08 Ortbeton der Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonflaeche waagerecht, aus unbewehrtem Beton als Normalbeton DIN 1045 B 5, Dicke 5 cm.			
	6,000 m3	
3	StLBNr. 05.81 013/019.01.21.40.10 Ortbeton der Bodenplatte, obere Betonflaeche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton DIN 1045 B 25, Dicke 15 cm.			
	17,000 m3	
4	StLBNr. 05.81 013/037.00.21.30.06 Ortbeton der Wand, aus Stahlbeton als Normalbeton DIN 1045 B 25, (51)A Dicke '25 cm'.			
	37,000 m3	
5	StLBNr. 05.81 013/067.00.11.20.05 Ortbeton des Ringbalkens, aus Stahlbeton als Normalbeton DIN 1045 B 25, (51)A Querschnitt '17,5/12,5 cm auf Mauerwerk des Kniestocks'.			
	0,700 m3	
6	StLBNr. 05.81 013/080.00.11.20.07 Ortbeton der Deckenplatte, aus Stahlbeton als Normalbeton DIN 1045			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 13 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
(51)A	B 25, Dicke '20 cm'.			
	320,000 m2	
7	StLBNr. 05.81 013/195.10.10.01.03 Schalung des Streifenfundamentes, im Erdreich, einhaeuptig, (42)A Schalungsart 'rauhe Schalung'. Hoehe bis 1,0 m.			
	50,000 m2	
8	StLBNr. 05.81 013/205.00.10.00.31 Schalung der Wand, als raue Schalung Hoehe bis 3 m.			
	300,000 m2	
9	StLBNr. 05.81 013/387.04.00.70.01 Zulage zu vorbeschriebener Schalung fuer Oeffnungen. (41)A Einzelgroesse 'bis 1,00 m²',			
	4,000 St	
10	StLBNr. 05.81 013/387.04.00.70.01 Zulage zu vorbeschriebener Schalung fuer Oeffnungen. (41)A Einzelgroesse 'über 1,00 m²',			
	5,000 St	
11	StLBNr. 05.81 013/234.14.10.00.02 Schalung des Ringbalkens, mit rechteckigem Querschnitt, (22)A 'b/d = 17,5/12,5', als raue Schalung (52)A Ausfuehrung 'auf Mauerwerk des Kniestocks'.			
	10,000 m2	
12	StLBNr. 05.81 013/242.01.30.00.31 Schalung der Deckenplatte, als Deckschalung, als glatte Schalung Hoehe der Betonunterseite ueber 2 bis 3 m.			
	320,000 m2	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 13 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
13	StLBNr. 05.81 013/387.06.00.70.01 Zulage zu vorbeschriebener Schalung (21)A fuer 'Treppenloch UG und EG'. (41)A Einzelgroesse 'über 2,00 m²',			
	2,000 St	
14	StLBNr. 05.81 013/415.51.04.01.01 Betonstabstahl DIN 488, (21)A '420/500 (S) RK', alle Durchmesser, alle Laengen, liefern, schneiden, biegen und verlegen.			
	5,000 t	
15	StLBNr. 05.81 013/420.02.05.01.01 Betonstahlmatten DIN 488 (21)A '500/550 (M) RK', (31)A 'als Lager- und Nichtlagermatten', liefern, schneiden, biegen und verlegen.			
	15,000 t	
16	Fundamenterder Fundamenterder, Bandstahl 30/3,5 oder 26/4 mm liefern und im Fundamentbeton der Außenwände einbetonieren.			
	70,000 m	
17	StLBNr. 05.81 013/806.12.10.02.01 Kellerlichtschacht als Fertigteil liefern und einbauen, (31)A Abmessungen 'l/h/t = 2,20 x 0,75 x 1,525 m', glatt, (52)A Ausfuehrung 'Stahlbeton'.			
	4,000 St	
18	StLBNr. 05.81 013/806.12.10.02.01 Kellerlichtschacht als Fertigteil liefern und einbauen, (31)A Abmessungen 'l/h/t = 1,20 x 0,50 x 1,525 m', glatt, (52)A Ausfuehrung 'Stahlbeton'.			
	3,000 St	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 13 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
19	StLBNr. 05.81 013/799.12.15.02.91 Treppenlaufplatte einschl. Stufen als Fertigteil liefern und einbauen,			
(31)A	Abmessungen 'Treppenlauf gerade, Breite 115 cm 14 Stg. 20/27', alle sichtbar bleibenden Flächen glatt,			
(51)A	einschl. 'Befestigung'.			
(52)A	Ausführung 'Stahlbeton'.			
	1,000 St	
20	StLBNr. 05.81 013/799.12.15.02.91 Treppenlaufplatte einschl. Stufen als Fertigteil liefern und einbauen,			
(31)A	Abmessungen 'Treppenlauf gewandelt, Breite 100 cm 16 Stg. 17,5/27', alle sichtbar bleibenden Flächen glatt,			
(51)A	einschl. 'Befestigung'.			
(52)A	Ausführung 'Stahlbeton'.			
	1,000 St	
21	StLBNr. 05.81 013/799.12.15.02.91 Treppenlaufplatte einschl. Stufen als Fertigteil liefern und einbauen,			
(31)A	Abmessungen 'Treppenlauf gewandelt, Breite 100 cm 16 Stg. 17,5/27', alle sichtbar bleibenden Flächen glatt,			
(51)A	einschl. 'Befestigung'.			
(52)A	Ausführung 'Stahlbeton'.			
	1,000 St	
Gesamtsumme		Titel 13 Beton- und Stahlbetonarbeiten
		MWSt. 16,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

26.03.2002

01 LV Rohbauarbeiten
 18 Titel Abdichtungsarbeiten gegen Wasser

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	Bitu-Schutzanstrich, 3-lagig Schutzanstrich, 3-lagig, für äußere erdberührende Wandflächen auf Zementputz oder Beton, mit folgendem Aufbau: - Voranstrich als Kaltanstrich - 2-maliger Heißbitumenanstrich mit B 85/25.			
	Angeb. Anstrichsystem:.....			
	150,000 m ²	
2	Perimeterdämmung Perimeterdämmung der Kelleraußenwände, Dicke: 80 mm Höhe: 2,80 m			
	120,000 m ²	
Gesamtsumme		Titel 18 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser
			MWSt. 16,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Leistungsverzeichnis SS2002 Projektstudie Zweifamilienhaus

01 LV Rohbauarbeiten

26.03.2002

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01.00	Titel	Baustelleneinrichtung
01.02	Titel	Erdarbeiten
01.09	Titel	Entwässerungskanalarbeiten
01.10	Titel	Dränarbeiten
01.12	Titel	Mauerarbeiten
01.13	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten
01.18	Titel	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser
<hr/>			
Gesamtsumme		LV 01 Rohbauarbeiten
		MWSt. 16,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.