

Pos. Nr.	Kurztext Mengenangabe Einzelkostenentwicklung	Kostenarten ohne Zuschläge je Einheit				Preis je Einheit [€]	Preis je Teilleistung [€]
		Lohn [h] -> [€]	Soko [€]	Geräte [€]	Fremdl. [€]		
	<b>Zuschläge</b>	× <b>34,51</b>	× <b>1,10</b>	× <b>1,10</b>	× <b>1,10</b>		
<b>4.3.10</b>	<b>Verlegen einer PE HD-Leitung DN 100</b>						
	1.370,00 m						
	Verlegen	<b>0,150</b>					
	Unimog: 33,23 x 0,015			<b>0,50</b>			
	Schweißzeit: 0,94/12	<b>0,078</b>					
	PE-Schweißmaschine; 14,32x0,537/12			<b>0,64</b>			
	Transporter: 18,41* <b>0,068</b> /12			<b>0,10</b>			
	<b>S. o. Z.</b>	<b>0,23</b>		<b>1,24</b>			
	<b>S. m. Z.</b>	<b>7,88</b>		<b>1,37</b>		<b>9,25</b>	<b>12.672,50</b>
<b>4.3.20</b>	<b>Verlegen einer Stahlleitung DN 150 PE, ZM, FZM</b>						
	2.260,00 m						
	Rohrverlegung	<b>0,195</b>					
	Unimog: 33,23 x 0,014			<b>0,47</b>			
	Transporter: 18,41*0,009			<b>0,17</b>			
	<b>S. o. Z.</b>	<b>0,20</b>		<b>0,63</b>			
	<b>S. m. Z.</b>	<b>6,73</b>		<b>0,69</b>		<b>7,42</b>	<b>16.769,20</b>
<b>4.3.30</b>	<b>Rohrkappen</b>						
	3.634,00 m						
	Helfer: 35,02*5,05/3.634		<b>0,05</b>				
	<b>S. o. Z.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>S. m. Z.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>218,04</b>