Die monatlichen Reparaturkosten werden gemäß BGL mit durchschnittlich 2,5 % des Neuwertes angenommen. Das ergibt an Gesamtreparaturkosten R:

 $R = 2.5 \% \times 51 \text{ Mon.} = 127,50 \% \text{ vom Neuwert}$

Die Vorhaltekosten setzen sich somit aus folgenden prozentualen Anteilen für Abschreibung, Verzinsung und Reparatur zusammen:

A + V + R = 100 % + 22,75 % + 127,50 % = 250,25 %. Daraus errechnet sich die

Abschreibung A = 5.447,53 €/Mon./ 250,25 × 100,00 = 2.176,84 €/Mon. Verzinsung V = 5.447,53 €/Mon./ 250,25 × 22,75 = 495,23 €/Mon. Reparatur R = 5.447,53 €/Mon./ 250,25 × 127,50 = 2.775,46 €/Mon. Kontrolle 5.447,53 €/Mon.

c) Abminderung der Abschreibung auf 37,5 % (gemäß DÄHNE)

Monatliche Abschreibung: 2.176,84 /Mon. × 0,375 = 816,31 €/Mon.

d) Abminderung der Reparaturkosten (gemäß DÄHNE)

2/3 des BGL-Wertes: 2/3 x 2.775,46 €/Mon. = 1.850,31 €/Mon. Abgeminderte A + R: 816,31 €/Mon. + 1.850,31 €/Mon. = 2.666,62 €/Mon.

Der Verlängerungszeitraum zwischen den Soll- und Ist-Hauptbauzeiten beträgt 5,5 Monate. Daraus folgt:

Die Summe der Gerätemehrkosten beträgt

5,5 Mon. × 2.666,62 €/Mon. =

14.666,41 €

2. Betriebskosten

Die reine Bauzeit beträgt 14 Mon. (15,5 Mon. abzüglich der Winterpause von 1,5 Mon.; siehe Abbildung 44, S. 245).

Bauzeitverlängerung: 14 Mon. – 10 Mon. = 4 Mon.

Für Schadenersatz sind durch den Unternehmer die entstandenen Ist-Kosten nachzuweisen.

Mehrkosten It. Nachweis

5.440.00€

Zur Plausibilisierung kann die Kalkulation (S. 246) herangezogen werden. Insgesamt sind 16.000 € für 10 Monate kalkuliert, d. h. 4 Monate entsprächen 4 Mon. x 1.600 €/Mon. = 6.400 €. Der nachgewiesene Betrag entspricht 85 % davon.

3. Kosten der örtlichen Bauleitung

Die Gehälter der Bauleitung sind getrennt zu behandeln.

Soll-Gehälter für Bauführer und Polier für 10 Mon.

15.500.00 € + 64.000.00 € = 79.500.00 €

Die Gehaltsmehrkosten entstehen aus:

- der Bauzeitverlängerung,
- Verschiebung des Baubeginns,
- die zum 01.03.2018 eingetretenen Mehrkosten durch Erhöhung der Sozial- und Gehaltskosten.